



Malagueño, 12 de Enero de 2017.-

Ref. Provisión de Agua Potable

A los Señores

VECINOS DE BARRIO SAN NICOLÁS

De la Ciudad de Malagueño

S _____ / _____ D

Por la presente me dirijo a Uds., con el fin de informarle el estado del SERVICIO DE AGUA DE BARRIO SAN NICOLÁS

1 Pozos de Provisión y equipos de Bombeo.-

El sistema municipal de captación está integrado por un total de 5 pozos, 1 ubicado en calle 20 de Junio frente al colegio nuevo y los 4 restantes en el predio municipal ubicado a la entrada de San Nicolás.

De los 5 pozos, operativamente funcionan 4, proveen un caudal aproximado de 160 m³/h.

Las bombas de pozos y cisternas funcionan aproximadamente 18 horas al día, con un factor de utilización del 0,75 de lo que resulta una producción de 2.160 m³/día.

SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA

El sistema de provisión de agua : Se eleva el agua a las cisternas por una cañería de impulsión de 110 mm.de diámetro construido en el año 1992, destinado exclusivamente a la primera sección. Una vez el agua en las dos cisternas se distribuye por gravedad en la totalidad del barrio. En la segunda sección se han construido viviendas al mismo nivel de las cisternas y en algunos casos por encima de estas.



PROYECTOS DE OBRAS A EJECUTAR

AMPLIACIÓN RED DISTRIBUIDORA DE AGUA

Se ampliará la red de distribución de agua potable a las viviendas que no cuentan con el servicio y a las viviendas que poseen conexiones no autorizadas ni adecuadas.

Estas Obras ya se encuentran en ejecución, se procedió a la compra de los materiales necesarios y se continuará hasta terminar el barrio San Nicolás. Se invita a los vecinos que no tengan declarada su conexión lo hagan por las oficinas de la Municipalidad.

NUEVA ALIMENTACIÓN A LA RED BAJA


En calle Segundo D. Rodríguez se está ejecutando una nueva alimentación a la red, con el fin de aumentar el horario de bombeo a la segunda cisterna, con el fin de mantener un nivel alto para mejorar el suministro en la segunda sección y a las viviendas cercanas a las cisternas. Obra en ejecución que en los próximos días se pondrá en funcionamiento.

DIVIDIR LA RED DISTRIBUIDORA DE AGUA EN MALLAS DE MEJOR MANEJO DE PRESIONES

Se dividirá la red de distribución en dos o tres mallas para permitir nivelar presiones. En los sectores más altos se aumentará la presión con la instalación de una Estación Elevadora de Presión, la que una vez divididas las mallas se estudiará el lugar a instalar. Esta obra se ejecutará durante el año 2017, preferentemente en los meses de invierno.

NUEVO SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA A BARRIO MARIANO MORENO

Se están realizando reuniones con los vecinos con el fin de lograr conceso en la obra a ejecutar. De este modo lograr que Mariano Moreno tenga su propio sistema y no consuma del sistema de San Nicolás.


ENRIQUE E. GARAY
Secretario de Obras y Servicios Públicos
Municipalidad de Malagueño